proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 1,0mb

proj. rura osłonowa fi 110/6,3mm o dł. trasowej - 6,0mb

proj. rura osłonowa fi 110/6,3mm o dł. trasowej - 5,0mb

wymiana ist. słupa telefonicznego 7,0m

proj. kabel telefoniczny doziemny o dł. trasowej - 2,0mb

proj. rura osłonowa dwudzielna fi160mm o dł. trasowej - 4,0mb

proj. kabel telefoniczny doziemny o dł. trasowej - 55,0mb

demontaż ist. słupa telefonicznego

proj. słup telefoniczny 7,0m

proj. kabel telefoniczny doziemny o dł. trasowej - 1,0mb

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 160mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. 2-rury osłonowe dwudzielne fi 160mm o dł. trasowej - 11,0mb

proj. 2-rury osłonowe dwudzielne fi 160mm o dł. trasowej - 11,0mb

proj. rura osłonowa fi 110/6,3mm o dł. trasowej - 10,0mb

demontaż ist. słupa telefonicznego

proj. słup telefoniczny 7,0m

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. rura osłonowa fi 110/6,3mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. kabel telefoniczny doziemny o dł. trasowej - 40,0mb

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. słup telefoniczny 7,0m

proj. słup telefoniczny betonowy 8,5m

demontaż ist. słupa telefonicznego

proj. kabel telefoniczny doziemny o dł. trasowej - 14,0mb

proj. rura osłonowa fi 110/6,3mm o dł. trasowej - 9,0mb

proj. studnia kabl. SKR-1

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 17,0mb

proj. 2-rury osłonowe dwudzielne fi 160mm o dł. trasowej - 8,0mb

proj. mocowanie przykładowe kabli doziemnego o dł. trasowej - 16,0mb

proj. kanalizacja telefoniczna 4-otw. o dł. trasowej - 23,0mb

proj. studnia kabl. SKR-1

proj. słup telefoniczny 7,0m

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 160mm o dł. trasowej - 15,0mb

proj. 1rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 12,0mb

proj. rura osłonowa dwudzielna fi 110mm o dł. trasowej - 24,0mb

proj. 2-rury osłonowe dwudzielne fi 160mm o dł. trasowej - 9,0mb

Inwestor: Burmistrz Miasta Drobin, ul.Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin		
Jednostka projektowa: TD Projekt Tomasz Dąbrowski, m.Bronowo-Zalesie 40, 09-411 Biała		
Nazwa zadania: *Przebudowa i zabezpieczenie ist. sieci telefonicznej kolidującej z proj. przebudową ulicy Gospodarskiej i Zaleskiej w Drobinie*		
Stadium: Projekt Budowlany		
Nazwa rysunku - branża telekomunikacyjna: *Plan zagospodarowania - przebudowa ist. sieci telefonicznej*		
Projektant branży telefonicznej Maciej Wereśiński	**Nr uprawnień** 1800/99/U	**Podpis**
Sprawdzający branży telefonicznej: Ryszard Recław	**Nr uprawnień** 1644/99/U	**Podpis**
Data: 05.2016	**Skala:** b/s	**Nr rys.:** 1